Bauwerksverzeichnis

(i.a. nur für Gewässerausbau und Hochwasserschutz
und nur für staatliche Vorhaben erforderlich)

Herstellung der Durchgängigkeit - Untere Isar
Staustufe Ettling (ETL)

(Vorhaben)

Gemeinde Niederviehbach, Landkreis Dingolfing-Landau

(Gemeinde, Landkreis)

Nr.	Fluss-km	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Unterhaltungspflichtiger/ Eigentümer	geplante Veränderungen, vorgesehene Regelungen über Kostenbeiträge u.ä.
1	ca. 20,88 bis 20,95	Einstiegsbauwerk – Schlitzpass (Einstiegsbauwerk der FAA im Unterwasser des Kraftwerks)	a) Freistaat Bayern b) Freistaat Bayern	Zur Herstellung der Durchgängigkeit an der Staustufe Ettling wird eine Fischaufstiegsanlage errichtet. Ein Teil dieser FAA ist das Einstiegsbauwerk in Form eines Schlitzpasses im Unterwasser. Die Kosten tragen der Freistaat Bayern und die Uniper Kraftwerke GmbH (55:45). Die Unterhaltung obliegt den Parteien, vertreten durch den Freistaat Bayern.
2	ca. 20,94 bis 21,09	Raugerinne-Beckenpass mit einem Wellstahldurchlass (Umgehungsgerinne der FAA)	a) Freistaat Bayern b) Freistaat Bayern	Zur Herstellung der Durchgängigkeit an der Staustufe Ettling wird eine Fischaufstiegsanlage errichtet. Ein Teil dieser FAA ist der Raugerinne-Beckenpass mit einem Wellstahldurchlass zur Umgehung des Kraftwerks. Die Kosten tragen der Freistaat Bayern und die Uniper Kraftwerke GmbH (55:45). Die Unterhaltung obliegt den Parteien, vertreten durch den Freistaat Bayern.
3	ca. 21,09 bis 21,11	Ausstiegsbauwerk – Schlitzpass mit Galerie und Brücke (Ausstiegsbauwerk der FAA im Oberwasser des Kraftwerks)	a) Freistaat Bayern b) Freistaat Bayern	Zur Herstellung der Durchgängigkeit an der Staustufe Ettling wird eine Fischaufstiegsanlage errichtet. Ein Teil dieser FAA ist das Ausstiegsbauwerk in Form eines Schlitzpasses mit einer Brücke zur Überführung des Dammkronenweges. Die Kosten tragen der Freistaat Bayern und die Uniper Kraftwerke GmbH (55:45). Die Unterhaltung obliegt den Parteien, vertreten durch den Freistaat Bayern.
4	ca. 20,94 bis 21,10	Dotationsleitung (Freigefälledruckleitung vom Ausstiegsbauwerk bis zum Einstiegsbauwerk)	a) Freistaat Bayern b) Freistaat Bayern	Zur Herstellung der Durchgängigkeit an der Staustufe Ettling wird eine Fischaufstiegsanlage errichtet. Um eine ausreichende Leitströmung am Einstieg zu ermöglichen, ist eine Dotationsleitung in Form einer Freigefälledruckleitung zwischen Ausstiegs- und Einstiegsbauwerk geplant. Die Kosten tragen der Freistaat Bayern und die Uniper Kraftwerke GmbH (55:45). Die Unterhaltung obliegt den Parteien, vertreten durch den Freistaat Bayern.
5	ca. 20,88 bis 21,13	Straßen und Wegeanbindung	a) Freistaat Bayern b) Freistaat Bayern	Zur Herstellung der Durchgängigkeit an der Staustufe Ettling wird eine Fischaufstiegsanlage errichtet. Um die Erreichbarkeit aller Anlagenteile zu ermöglichen ist ein Verlegen, Ergänzen

				und Angleichen der vorhandenen Trassen geplant. Die Kosten tragen der Freistaat Bayern und die Uniper Kraftwerke GmbH (55:45). Die Unterhaltung obliegt den Parteien, vertreten durch den Freistaat Bayern.